

TROŠKOVNIK

RADOVA NA GRADNJI POTPORNOG AB ZIDA ŠETNICE SMOKVICA GRADAC

1. Strojni iskop za temelj potpornog zida (beton temelja 1,50/0,60/20,00 m) u tlu II – III kat., te iskop nasipa iznad temelja 20/4 m. paušalno

2. Strojno zasipanje materijala između izrađenog zida i šetnice. paušalno

3. Izrada podložnog betona za temelj potpornog zida d = 10 cm. m2 31,00

4. Betoniranje ab. temelja (1,50/0,60 /20,00 m) betonom MB 30 u dvostranoj oplati. m3 18,00

5. Betoniranje ab. potpornog zida dim. 0,25/2,70/20,00 m, betonom MB 30 u dvostranoj oplati. m3 13,50

6. Nabava i ugradnja armature. kg 1.650,00

UKUPNO:

PDV

SVEUKUPNO:
